

การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและคำนวณราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย 1 บ้านหมูที่ 4 ตำบลแม่จัน
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลแม่จัน
3. วงเงินงบประมาณที่ตั้งไว้ 644,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
4. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
จ้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย 1 บ้านหมูที่ 4 ตำบลแม่จัน ขนาดกว้าง 6.00-15.00 เมตร ยาว 310 เมตร หรือรวมพื้นที่ให้ได้ไม่น้อยกว่า 2,440.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลแม่จันเลขที่ 21/2563 เป็นราคารวมทั้งสิ้น 644,000.-บาท (หกแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน)
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เป็นเงิน 917,794.41 บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบบเอ็ดสตางค์)
6. บัญชีประมาณราคากลาง
6.1 ตามรายละเอียดประมาณการ (BOC) จำนวน 4 แผน ที่แนบมาพร้อมนี้
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1.1 นายอาทิตย์	พันภัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	ตำแหน่ง ประธานกรรมการ
1.2 นายทศวรรษ	ชัยสุวรรณ	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	ตำแหน่ง กรรมการ
1.3 นายอนุวัฒน์	สำราญ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ตำแหน่ง กรรมการ

.....

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 - 15.00 ม. ความยาว 310.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมู่ที่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE 5 CM. THICK

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ	2,440	ตร.ม. /8.33 =	10,000.00	ตัน
ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน	30.00	กม.	=	0.35 บาท/ตัน
ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000 /	10,000.00		=	25.00 บาท/ตัน
ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2)	0.051	ตัน @ 27,924.32	=	1,424.14 บาท/ตัน
ค่าหิน	0.74	ลบ.ม. @ 274.52	=	203.14 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมวัสดุแอสฟัลต์คอนกรีต			=	333.48 บาท/ตัน
ค่าขนส่ง	1.00	กม. (L/4)	=	4.37 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมปูลาดและบดทับหนา		5.00 ซม.		
=	11.76	x 1.00 x 8.33	=	97.96 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม			=	2,088.44 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน	=	2,088.44 / 8.33	=	250.71 บาท/ตร.ม.


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายอาทิตย์ พันภัย)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายทศวรรษ ช่างสุวรรณ)

(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายอนุวัฒน์ สำราญ)

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนเด่นป่าสัก ซอย 1

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 6.00 - 15.00 ม. ความยาว 310.00 ม.

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหมู่ที่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ราคาน้ำมันดีเซล	25.59	บ./ลิตร	ณ วันที่	21-พ.ค.-64
ค่าขนส่งรถบรรทุก10ล้อและรถลากพ่วง		ระยะทาง	30 กม.	43.42 บ./ตัน
ค่าขนส่งรถบรรทุก10ล้อ		ระยะทาง	476 กม.	1104.32 บ./ตัน
ค่าขนส่งรถบรรทุก10ล้อและรถลากพ่วง (หิน)		ระยะทาง	15 กม.	22.02 บ./ตัน

ราคายางแอสฟัลต์ (ราคา ณ.เมษายน พ.ศ.2564)

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กทม.		ระยะขนส่ง	476 กม.		
ยาง CSS-1	25,270.00 บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	1104.32 บ./ตัน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	26,374.32 บาท/ตัน
ยาง AC-60/70	26,820.00 บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	1104.32 บ./ตัน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	27,924.32 บาท/ตัน
ยาง CRS-2	25,103.33 บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	1104.32 บ./ตัน	ค่าวัสดุ + ค่าขนส่ง	26,207.65 บาท/ตัน

*ระยะขนส่งจากอ.บางระกำ จ.พิษณุโลก - อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ข้อมูลแหล่งวัสดุและระยะทางขนส่ง

1	โรงโม่หินเอส สโตน ต.ศรีค้ำ	หินฝุ่น	200.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	15 = 22.02 บ./ตัน
2	โรงโม่หินเอส สโตน ต.ศรีค้ำ	หิน3/4"	320.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	15 = 22.02 บ./ตัน
3	โรงโม่หินเอส สโตน ต.ศรีค้ำ	หิน1/2"	320.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	15 = 22.02 บ./ตัน
4	โรงโม่หินเอส สโตน ต.ศรีค้ำ	หิน3/8"	270.00 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	15 = 22.02 บ./ตัน
5	โรงโม่หินเอส สโตน ต.ศรีค้ำ	หินแอสฟัลต์	252.50 บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	15 = 22.02 บ./ตัน

งานราคาช่างแตกโคล้ต

- ค่าช่าง CRS-2 0.30 ลิตร (26,207.65	บ./ตัน)	/1000	=	7.86 บ./ตร.ม.
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานราคาช่างแตกโคล้ต)				=	6.67 บ./ตร.ม.
- ค่าใช้จ่ายรวม	7.86	+	6.67		14.53 บ./ตร.ม.

(ลงชื่อ)

(นายอาทิตย์ พันภัย)

ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายทศวรรษ ช่างสุวรรณ)

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายอนุวัฒน์ สำราญ)

กรรมการ