

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานชานูบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานชานูบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน เทศบาลตำบลแม่จัน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แบบ มีจำนวน 3 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 4,532,015.94 บาท	4,532,015.94	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	233,343.44	
3	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	3,000.00	
สรุป	ราคากลาง	4,768,359.38	
	ราคากลาง (..... สี่ล้านเจ็ดแสนหกหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบบาทสามสิบแปดสตางค์)		

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่ _____

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน เทศบาลตำบลแม่จัน

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน _____ ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566



(อาทิตย์ พันภัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวัฒน์ สำราญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรสิทธิ์ ทรายหอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุวัฒน์ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:04:00

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	อาคาร
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
สถานที่ก่อสร้าง	bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร อาเภอ แม่จัน ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 17 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	อาคาร	3,481,078.38	1.3019	4,532,015.94	
รวมค่าก่อสร้าง				4,532,015.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 321.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,118.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,532,015.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร อาเภอแม่จัน ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน

แบบ พร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				4,532,015.94	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 321.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 14,118.42 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 4,532,015.94 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-


สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน

แบบ ปร. 4 ที่แนบ มีจำนวน 17 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566



(อาทิตย์ พันภัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวัฒน์ สำราญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรสิทธิ์ ทรายหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุวัฒน์ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:03:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานานุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน ก่อสร้างอาคารสถานานุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ แบบแปลน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					1,391,460.88	
2	งานสถาปัตยกรรม		รวม					1,810,500.50	
3	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง		รวม					72,417.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					206,700.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								3,481,078.38	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 3,481,078.38 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุมัติ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:01:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	งานดิน หิน ทราย และฐานราก								
	- ขุดดินฐานรากและถมคืน (แรงคน)	15.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	112.00	1,680.00	1,680.00	
	- ทรายหยาบรองกันฐานราก	.500	ลบ.ม.	560.75	280.37	104.00	52.00	332.38	
	- คอนกรีตหยาบรองกันฐานราก	1.000	ลบ.ม.	1,719.63	1,719.63	327.00	327.00	2,046.63	
	คอนกรีตผสมเสร็จ 180 ksc								
	งานตอกเสาเข็ม								
	- เสาเข็มเจาะ ขนาด ศก. 0.35 x 12.00 ม.	24.000	ต้น	12,000.00	288,000.00	0.00	0.00	288,000.00	
	- ค่าสกัดหัวเสาเข็ม	24.000	ต้น	0.00	0.00	350.00	8,400.00	8,400.00	
	- การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม Seismic Integrity Test	24.000	ต้น	300.00	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	
	งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ไม้แบบทั่วไป	250.000	ลบ.ฟ.	728.97	182,242.50	0.00	0.00	182,242.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ไม้คร่าว	75.000	ลบ.ฟ.	728.97	54,672.75	0.00	0.00	54,672.75	
	- ไม้ค้ำยัน	500.000	ตัน	28.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	
	- ค่าแรงไม้แบบ	462.000	ตร.ม.	0.00	0.00	139.00	64,218.00	64,218.00	
	- ตะปูขนาดต่างๆ	115.500	กก.	56.07	6,476.08	0.00	0.00	6,476.09	
	งานคอนกรีตโครงสร้าง								
	- คอนกรีตผสมเสร็จ 240 กก./ตร.ชม.	82.700	ลบ.ม.	1,850.47	153,033.86	519.00	42,921.30	195,955.17	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กกลม SR 24 ศก. 6 มม.	.940	ตัน	28,205.78	26,513.43	4,400.00	4,136.00	30,649.43	
	- เหล็กกลม SR 24 ศก. 9 มม.	.713	ตัน	25,658.79	18,294.71	4,400.00	3,137.20	21,431.92	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ศก. 12 มม.	1.238	ตัน	24,732.67	30,619.04	3,600.00	4,456.80	35,075.85	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ศก. 16 มม.	.840	ตัน	24,702.22	20,749.86	3,600.00	3,024.00	23,773.86	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ศก. 20 มม.	3.690	ตัน	25,278.36	93,277.14	3,100.00	11,439.00	104,716.15	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 ศก. 25 มม.	1.020	ตัน	24,922.23	25,420.67	3,100.00	3,162.00	28,582.67	

อนุวัฒน์ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:01:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดผูกเหล็กโครงสร้าง (เบอร์ 18)	222.630	กก.	51.40	11,443.18	0.00	0.00	11,443.18	
	งานพื้นสำเร็จรูป								
	- พื้นสำเร็จรูปชนิดกลวง ทหนา 10 ซม. LL 400 กก./ตร.ม.	248.000	ตร.ม.	380.00	94,240.00	35.00	8,680.00	102,920.00	
	- คอนกรีตทับหน้าพื้นสำเร็จรูป ทหนา 5 ซม.	248.000	ตร.ม.	110.00	27,280.00	30.00	7,440.00	34,720.00	
	- เหล็กตะแกรง WIRE MESH ศก. 4 มม. @ 0.20 ม.	248.000	ตร.ม.	35.00	8,680.00	5.00	1,240.00	9,920.00	
	งานโครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 100 x 50 x 20 x 2.3 มม.	30.000	ทอน	693.81	20,814.30	0.00	0.00	20,814.30	
	- เหล็กรูปตัวซี ขนาด 75 x 45 x 15 x 2.3 มม.	25.000	ทอน	680.78	17,019.50	0.00	0.00	17,019.50	
	- เหล็ก 1"x1" ทหนา 1.5 มม.	130.000	ทอน	206.19	26,804.70	0.00	0.00	26,804.70	
	- เหล็ก 2"x4" ทหนา 2.0 มม.	41.000	ทอน	745.00	30,545.00	0.00	0.00	30,545.00	
	- เหล็ก 2"x6" ทหนา 2.0 มม.	3.000	ทอน	1,005.00	3,015.00	0.00	0.00	3,015.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- แผ่นเพลทเหล็ก หนา 9 มม. (รวม J-Bolt ศก.15 มม. 4 ตัว/ชุด)	8.000	แผ่น	500.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	
	- ตะปูเกลียวยึดแป	3.000	กลอง	350.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ค่าแรงติดตั้ง , ตัด , เชื่อม โครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ	3,874.000	กก.	0.00	0.00	12.00	46,488.00	46,488.00	
	- พันสีกันสนิมโครงหลังคา	180.000	ตร.ม.	38.71	6,967.80	35.00	6,300.00	13,267.80	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	176,268.80	1,174,359.52	23,868.00	217,101.30	1,391,460.88	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	งานมุงหลังคา								
	- กระเบื้องคอนกรีต	2,610.000	แผ่น	14.95	39,019.50	0.00	0.00	39,019.50	
	- ครอบสัน	50.000	แผ่น	32.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- ครอบปิดชายกระเบื้อง	16.000	แผ่น	41.00	656.00	0.00	0.00	656.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ครอบข้าง	120.000	แผ่น	32.00	3,840.00	0.00	0.00	3,840.00	
	- ครอบปิดจั่ว	2.000	แผ่น	40.00	80.00	0.00	0.00	80.00	
	- ตะปูเกลียวปลายสว่าน	3,100.000	ตัว	2.00	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00	
	- ตะปูเกลียวยึดครอบกระเบื้อง	1.000	กลอง	350.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- อุปกรณ์ติดตั้งครอบโค้ง	54.000	เมตร	60.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00	
	- ค่าแรงมุงกระเบื้องหลังคา	226.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.00	16,724.00	16,724.00	
	- เริงชายสำเร็จรูปไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	50.000	เมตร	60.00	3,000.00	73.00	3,650.00	6,650.00	
	- บันลม ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด (ตามแบบรูป)	42.000	เมตร	60.00	2,520.00	73.00	3,066.00	5,586.00	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบคร่าโลหะ	321.000	ตร.ม.	298.00	95,658.00	75.00	24,075.00	119,733.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
-	ผ้าเพดานไฟเบอร์ซีเมนต์สำเร็จรูปมีรูระบายอากาศหนา า 6 มม. เคร่าโลหะ	90.000	ตร.ม.	278.00	25,020.00	75.00	6,750.00	31,770.00	
-	ฉนวนกันความร้อนใยแก้วหนา 4 นิ้ว หุ้มด้วยอลูมิเนียมพอลิ งานพื้น	101.000	ตร.ม.	220.00	22,220.00	20.00	2,020.00	24,240.00	
-	(F1) ผิวน้ำปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24" x 24"	400.000	ตร.ม.	350.00	140,000.00	222.00	88,800.00	228,800.00	
-	(F2) ผิวน้ำปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24 "x 24" (ผิวด้าน)	15.000	ตร.ม.	315.00	4,725.00	222.00	3,330.00	8,055.00	
-	(F3) ผิวน้ำขัดมันเรียบ	20.000	ตร.ม.	113.00	2,260.00	40.00	800.00	3,060.00	
-	(F4) ผิวน้ำขัดหยาบ	50.000	ตร.ม.	109.00	5,450.00	30.00	1,500.00	6,950.00	
-	งานผนัง - ผนังก่ออิฐมวลเบาครึ่งแผ่น	450.000	ตร.ม.	284.00	127,800.00	94.00	42,300.00	170,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 8" x 8"	50.000	ตร.ม.	315.00	15,750.00	166.00	8,300.00	24,050.00	
	- ผนังไม้ฝาไฟเบอร์ซีเมนต์ 8 นิ้ว หนา 8 มม.	10.000	ตร.ม.	180.00	1,800.00	50.00	500.00	2,300.00	
	งานบัวเชิงผนัง								
	- บัวเชิงผนัง PVC 4" หนา 8 มม.	225.000	เมตร	90.00	20,250.00	40.00	9,000.00	29,250.00	
	- คิ้วบัวผนังหน้าต่าง	21.000	เมตร	70.00	1,470.00	30.00	630.00	2,100.00	
	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบผนัง	900.000	ตร.ม.	75.00	67,500.00	87.00	78,300.00	145,800.00	
	- ฉาบปูนเรียบโครงสร้าง	530.000	ตร.ม.	80.00	42,400.00	105.00	55,650.00	98,050.00	
	งานประตูหน้าต่างและช่องแสง/ระบายน้ำ								
	- ป.1	1.000	ชุด	20,360.00	20,360.00	0.00	0.00	20,360.00	
	ประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระจกนิรภัย 6 มม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ป.2 ประตูบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระจกนิรภัย 6 มม.	5.000	ชุด	15,840.00	79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	
	- ป.3 ประตูนิรภัยบานขึ้นรูปจากเหล็กกล้า	1.000	ชุด	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
	- ป.4 ประตูบาน UPVC มีช่องระบายอากาศ	3.000	ชุด	2,500.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	
	- ป.5 ประตูบานเปิดคู่ กรอบอลูมิเนียมลูกฟักกระจกนิรภัย 6 มม.	2.000	ชุด	17,808.00	35,616.00	0.00	0.00	35,616.00	
	- ป.6 ประตูเหล็กม้วน ลอนคู่หนา 0.70 มม. (พร้อมสายยูและก๊วยแจคคล้องขนาด 50 มม.)	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	- ป.7 ประตูบานลูกกรงเหล็กบานเปิดเดี่ยว (พร้อมสายยูและก๊วยแจคคล้องขนาด 50 มม.)	1.000	ชุด	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	
	- ป.8 ประตูบานลูกกรงเหล็กบานเปิดคู่ (พร้อมสายยูและก๊วยแจคคล้องขนาด 50 มม.)	1.000	ชุด	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	
	- ป.9 ประตูบานลูกกรงเหล็กบานเปิดคู่ (พร้อมสายยูและก๊วยแจคคล้องขนาด 50 มม.)	1.000	ชุด	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.1 หน้าต่างบานติดตายกระจกนิรภัย 6 มม.	1.000	ชุด	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	
	- น.2 หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	1.000	ชุด	11,220.00	11,220.00	0.00	0.00	11,220.00	
	- น.3 หน้าต่างบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	1.000	ชุด	7,392.00	7,392.00	0.00	0.00	7,392.00	
	- น.4 หน้าต่างบานเลื่อนสลักกรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	4.000	ชุด	5,280.00	21,120.00	0.00	0.00	21,120.00	
	- น.5 หน้าต่างบานติดตายกระจกนิรภัย 6 มม.	2.000	ชุด	1,980.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- น.6 ช่องแสงก๊อบล็อกแก้ว	7.000	ชุด	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	
	- น.7 หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- น.8 หน้าต่างบานเปิดกรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	2.000	ชุด	2,112.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น.9 หน้าต่างบานเลื่อนสลักรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	1.000	ชุด	2,880.00	2,880.00	0.00	0.00	2,880.00	
	- น.10 หน้าต่างบานกระทุ้งกรอบอลูมิเนียมกระจกฝ้า 5 มม.	2.000	ชุด	1,980.00	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00	
	- น.11 หน้าต่างบานเลื่อนสลักรอบอลูมิเนียมกระจกนิรภัย 6 มม.	1.000	ชุด	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00	
	- น.12 ช่องแสงก๊อบล็อกแก้ว	1.000	ชุด	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	งานตกแต่งผิวบันได + บันไดเหล็ก								
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมชนิด มีแถบยางกันลื่น	60.000	เมตร	200.00	12,000.00	40.00	2,400.00	14,400.00	
	- ราวบันไดเหล็ก	14.000	เมตร	1,500.00	21,000.00	200.00	2,800.00	23,800.00	
	งานสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ-ส้วม								
	- โถส้วมนั่งราบ สีขาว แบบมีหม้อน้ำ	3.000	ชุด	4,850.00	14,550.00	450.00	1,350.00	15,900.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์สีขาว พร้อมก๊อกน้ำแบบกด	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	450.00	1,350.00	11,850.00	
	- เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า(เหมารวม)	3.000	ชุด	3,500.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	
	- ที่ใส่กระดาษชำระ สีขาว	3.000	อัน	390.00	1,170.00	120.00	360.00	1,530.00	
	- สายฉีดชำระ	3.000	อัน	300.00	900.00	70.00	210.00	1,110.00	
	- ผักบัวอาบน้ำสายอ่อน	2.000	อัน	400.00	800.00	70.00	140.00	940.00	
	- กระจกเงา	3.000	ที่	900.00	2,700.00	70.00	210.00	2,910.00	
	- แผ่นตะแกรงกรองผงชนิดดักกลิ่น	3.000	อัน	150.00	450.00	75.00	225.00	675.00	
	งานทาสี								
	- สีนํ้าอะครีลิค 100 % (ภายใน)	630.000	ตร.ม.	35.00	22,050.00	30.00	18,900.00	40,950.00	
	- สีนํ้าอะครีลิค 100 % (ภายนอก)	450.000	ตร.ม.	44.00	19,800.00	34.00	15,300.00	35,100.00	
	งานเบ็ดเตล็ด - งานอื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- รางระบายน้ำฝนสแตนเลสหนา 1.0 มม. กว้าง 6 นิ้ว	37.000	เมตร	800.00	29,600.00	25.00	925.00	30,525.00	
	- ท่อรับน้ำฝนสแตนเลสหนา 0.5 มม. ขนาด ศก. 4 นิ้ว	43.000	เมตร	500.00	21,500.00	25.00	1,075.00	22,575.00	
	- รั้วคอนกรีตสำเร็จรูป สูง 2.10 เมตร	28.000	เมตร	2,500.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	
	- ป้ายชื่อพร้อมโลโก้สแตนเลส	1.000	ชุด	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	442,889.95	1,419,860.50	3,135.00	390,640.00	1,810,500.50	
	งานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง								
	งานเดินท่อโสโครก								
	- เดินท่อส้วม	3.000	จุด	1,500.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า	3.000	จุด	900.00	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	
	- เดินท่อน้ำทิ้ง	3.000	จุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เดินท่อระบายอากาศ	3.000	จุด	650.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	
	งานเดินท่อน้ำดี								
	- เดินท่อน้ำส้วม	3.000	จุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เดินท่อน้ำอ่างล้างหน้า	3.000	จุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เดินท่อก๊อกน้ำ	3.000	จุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เดินท่อสายชำระ	3.000	จุด	600.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	
	- เดินท่อสายฝักบัว	2.000	จุด	600.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00	
	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	- ถังบำบัดระบบเกราะและกรองในตัว ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	1.000	ชุด	11,767.00	11,767.00	2,400.00	2,400.00	14,167.00	
	- ถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	1.000	ถัง	0.00	0.00	800.00	800.00	800.00	
	- เครื่องสูบน้ำแบบอัตโนมัติ ขนาด 200 วัตต์	1.000	ชุด	6,700.00	6,700.00	600.00	600.00	7,300.00	
	- ระบบระบายน้ำนอกอาคารและถังดักไขมัน	1.000	ชุด	26,250.00	26,250.00	4,550.00	4,550.00	30,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลและระบบดับเพลิง	-	-	51,367.00	64,067.00	8,350.00	8,350.00	72,417.00	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	งานดวงโคมไฟฟ้า								
	- โคมไฟส่องลงหลอด LED - 9 W	29.000	ชุด	280.00	8,120.00	115.00	3,335.00	11,455.00	
	- โคมไฟกิ่งหลอด LED - 9 W	6.000	ชุด	525.00	3,150.00	115.00	690.00	3,840.00	
	- โคมไฟกลมติดเพดาน LED - 24 W	1.000	ชุด	400.00	400.00	115.00	115.00	515.00	
	- โคมไฟหลอด LED - T8 1 x 9 W	5.000	ชุด	430.00	2,150.00	115.00	575.00	2,725.00	
	- โคมไฟแบบฝังหลอด LED - T8 2 x 18 W	18.000	ชุด	1,400.00	25,200.00	135.00	2,430.00	27,630.00	
	ตะแกรงอลูมิเนียมสะท้อนแสง								
	- โคมไฟฉุกเฉินหลอด LED - 2-12 W พร้อม	9.000	ชุด	2,450.00	22,050.00	115.00	1,035.00	23,085.00	
	CHARGER								
	งานสวิตช์และเต้ารับ (ปลั๊ก)								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สวิตช์เดี่ยว	11.000	จุด	95.00	1,045.00	80.00	880.00	1,925.00	
	- สวิตช์ 2 ทาง	3.000	จุด	80.00	240.00	80.00	240.00	480.00	
	- ปลั๊กไฟฟ้า (เต้ารับ)	35.000	จุด	107.00	3,745.00	90.00	3,150.00	6,895.00	
	งานเดินสายไฟฟ้า								
	- เดินสายไฟฟ้า ดวงโคม	68.000	จุด	82.00	5,576.00	76.00	5,168.00	10,744.00	
	- เดินสายไฟฟ้า สวิตช์	11.000	จุด	145.00	1,595.00	76.00	836.00	2,431.00	
	- เดินสายไฟฟ้า (ปลั๊ก)	35.000	จุด	420.00	14,700.00	110.00	3,850.00	18,550.00	
	งานแผงสวิตช์และเซอร์กิตเบรกเกอร์								
	- LOAD CENTER 3 เฟส 4 สาย	1.000	ชุด	8,560.00	8,560.00	1,200.00	1,200.00	9,760.00	
	- ตู้คอนซูเมอร์ยูนิต 1 เฟส 2 สาย	2.000	ชุด	4,900.00	9,800.00	900.00	1,800.00	11,600.00	
	งานระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	- ติดตั้งแจ้งเหตุเพลิงไหม้	2.000	ชุด	555.00	1,110.00	150.00	300.00	1,410.00	
	- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	4.000	ชุด	630.00	2,520.00	150.00	600.00	3,120.00	

อนุวัฒน์ สําราย

19 พฤษภาคม 2566 11:01:54

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- อุปกรณ์ตรวจจับควัน	13.000	ชุด	1,000.00	13,000.00	310.00	4,030.00	17,030.00	
	- แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	ชุด	8,000.00	8,000.00	310.00	310.00	8,310.00	
	- แผงแสดงผลระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้	1.000	ชุด	4,500.00	4,500.00	310.00	310.00	4,810.00	
	- อุปกรณ์เบ็ดเตล็ด	1.000	ชุด	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	
	งานระบบสื่อสาร								
	- กล่องต่อสายโทรศัพท์	1.000	ชุด	3,000.00	3,000.00	200.00	200.00	3,200.00	
	- เต้ารับคอมพิวเตอร์สำหรับสัญญาณ Wifi	5.000	ชุด	187.00	935.00	90.00	450.00	1,385.00	
	- อุปกรณ์กระจายสัญญาณ ขนาด 16 ช่อง	1.000	ชุด	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	- ชุดกล่องวงจรปิด CCTV	13.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	2,600.00	2,600.00	
	- ชุดบันทึกภาพผ่านเครือข่าย ขนาด 16 ช่อง	1.000	ชุด	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	
	- อุปกรณ์ สาย และเบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1.000	ชุด	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	69,746.00	171,396.00	6,242.00	35,304.00	206,700.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								3,481,078.38	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่จัน	อำเภอ	แม่จัน	จังหวัด เชียงราย
แบบเลขที่					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน				
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	19 พ.ค. 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ	83,200.00	0.00	83,200.00	
2	เครื่องดับเพลิง	3,592.00	251.44	3,843.44	
3	อุปกรณ์จอร์รับภาพ	27,000.00	0.00	27,000.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	8,300.00	0.00	8,300.00	
5	งานระบบสื่อสาร	111,000.00	0.00	111,000.00	
รวมค่าก่อสร้าง				233,343.44	

อนุมัติ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:03:50

แบบสรุปคำครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย

แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน

แบบ ปร. 4 ที่แบบ มีจำนวน หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566




(อาทิตย์ พันภัย)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(อนุวัฒน์ สำราญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(สุรสิทธิ์ ทรายหอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการแบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน
 จำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
1	เครื่องปรับอากาศ		รวม					83,200.00	
2	เครื่องดับเพลิง		รวม					3,592.00	
3	อุปกรณ์จอร์รับภาพ		รวม					27,000.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,092.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุวัฒน์ ส้าราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:02:12

กลุ่มงาน/งาน งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
 ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
 สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน ก่อสร้างอาคารสถานธนาบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการแบบเลขที่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน
 คำวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร		รวม					8,300.00	
5	งานระบบสื่อสาร		รวม					111,000.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								233,092.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 233,092.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

อนุวัฒน์ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:02:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เครื่องปรับอากาศ								
	1.1 เครื่องปรับอากาศขนาด12,000BTU.	1.000	เครื่อง	16,800.00		0.00	0.00	16,800.00	
	1.2 เครื่องปรับอากาศขนาด18,000BTU.	2.000	เครื่อง	21,500.00		0.00	0.00	43,000.00	
	1.3 เครื่องปรับอากาศขนาด20,000BTU.	1.000	เครื่อง	23,400.00		0.00	0.00	23,400.00	
	รวมค่าเครื่องปรับอากาศ	-	-	61,700.00	83,200.00	0.00	0.00	83,200.00	
2	เครื่องดับเพลิง								
	2.1 เครื่องดับเพลิงขนาด10ปอนด์	4.000	เครื่อง	898.00		0.00	0.00	3,592.00	
	รวมค่าเครื่องดับเพลิง	-	-	898.00	3,592.00	0.00	0.00	3,592.00	
3	อุปกรณ์จอร์รับภาพ								
	3.1 โทรทัศน์LEDแบบSmartTVขนาด43นิ้ว	1.000	เครื่อง	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	3.2 เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด3000VA	1.000	เครื่อง	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	

อนุวัฒน์ สำราญ

19 พฤษภาคม 2566 11:02:12

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าอุปกรณ์จอร์รับภาพ	-	-	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	
4	งานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร								
	4.1 ถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาสขนาดความจุ2,000ลิตร	1.000	ถัง	8,300.00		0.00	0.00	8,300.00	
	รวมค่างานระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	-	-	8,300.00	8,300.00	0.00	0.00	8,300.00	
5	งานระบบสื่อสาร								
	5.1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบPoEขนาด16ช่อง	1.000	ชุด	15,000.00		0.00	0.00	15,000.00	
	5.2 อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่ายขนาด16ช่อง	1.000	ชุด	57,000.00		0.00	0.00	57,000.00	
	5.3 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในสำนักงาน	13.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	39,000.00	
	รวมค่างานระบบสื่อสาร	-	-	75,000.00	111,000.00	0.00	0.00	111,000.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

**แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร**

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานานุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารสถานานุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	1.000	ป้าย	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			3,000.00	

**แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ**

รายการ ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
ก่อสร้างอาคารสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลแม่จัน ขนาดพื้นที่ 321 ตารางเมตร ตามแบบแปลนที่จ้างเหมาออกแบบและรับรองรายการ

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่จัน อำเภอ แม่จัน จังหวัด เชียงราย แบบเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลแม่จัน / เทศบาลตำบลแม่จัน

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 19 พ.ค. 2566

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

 ป้ายถาวรประชาสัมพันธ์โครงการ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	3,000.00	
	รวมค่าใช้จ่าย	3,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	3,000.00	